ONZE WERKWIJZE

Om in co-creatie het beste uit elkaars talenten te halen en samen de sterkste schakel in het productieproces te vormen

Wij komen altijd kennismaken om uw proces en bedrijf te leren kennen. Zo kunnen we wensen en wederzijdse verwachtingen afstemmen.

Spoed is als door een klantvraag onze werkwijze verkort moet worden.
Spoedtoeslag vanaf €89

PRIJSAANVRAAG NA EEN BEZOEK

CALCULATIE + OFFERTE
OP BASIS VAN EEN .STP FILE

OPDRACHT

TERUGKEREND? — JA → **WERKINSTRUCTIE + CHECKLIST MAKEN** (2 WERKDAGEN)

NEE

UNIEK OF AFWIJKEND — JA → **PROTOTYPE MAKEN** (15 WERKDAGEN VANAF €695,-)

NEE

ORDERINTAKE
1 WERKDAG

GOEDKEURING KLANT

LASERSNIJDEN
PLAAT MAX 3.000 X 1.500 MM | **BUIS** MAX Ø130 X 4.000 MM
4 WERKDAGEN

- **WERKVOORBEREIDING** (MATERIAAL BESTELLEN EN AANLEVEREN)
- **SNIJPLAN VAN TEKENING, PROGRAMMEREN EN NESTEN**
- **SNIJDEN**
- **AFBRAMEN / SLIJPEN**

+

KANTEN - WALSEN
5 WERKDAGEN

- **OFFLINE PROGRAMMEREN**
- **KANTEN: KANTBANK 1 OF 2**

+

(GECERTIFICEERD) LASSEN
4-20 WERKDAGEN*

- **TIG / MIG / PUNT / PULSE**
- **RICHTEN / BORSTELEN / SLIJPEN**
- **STIFTLAS** (1 WERKDAG)
  HECHTEN VAN DRAADEINDEN / STUDS / BOUTEN
- **NIET DESTRUCTIEF ONDERZOEK**
  PENETRANT TESTING (PT) (2 WERKDAGEN)
- **POSITIVE MATERIAL INDENTIFICATION (PMI)** (1 WERKDAG)
- **LASDOCUMENTEN / CERTIFICATEN** (2 WERKDAGEN)

CONTROLE | **CONTROLE** | **CONTROLE**

BOREN / TAPPEN / VERZINKEN (1 WERKDAG)

NABEHANDELEN
BEITSEN / PASSIVEREN / (ELECTROLITISCH) POLIJSTEN / GLASPARELEN / POEDERCOATEN ETC.
(7 WERKDAGEN)

EINDCONTROLE (1 WERKDAG)
GEREED VOOR AFHALEN 16.00UUR (EXW)

TRANSPORT (FCA/DAP) (1 WERKDAG)
FREE CARRIER / DELIVERED AT PLACE

TEVREDEN KLANT

* Aantal werkdagen afhankelijk van het soort las, het product, de afmeting, het materiaal en de hoeveelheid.

ANNO 1914 DE NOOIJ STAINLESS

2022-01